

工事だより (11月号)

いつもお世話になります。緒方・土井建設工事共同企業体です。
 今回は11月号として、10月の進捗状況と11月の作業内容を報告致します。
 今月より搬入車両が多くなってきますので、一般車両・通行人との接触がないように第三者を優先として安全に通行いたします。

1. 工事名 阿蘇管内治山激甚災害対策特別緊急事業第21号工事 他合併
2. 工事場所 熊本県南阿蘇村大字立野字三ツ石

施工業者: 緒方・土井建設工事共同企業体
 TEL 0967-65-8460

現場代理人兼監理技術者 里形 吉章 (緒方建設)
 主任技術者 上田 健晴 (土井組)

発注者: 熊本県 県北広域本部 阿蘇地域振興局 農林部 山地災害対策課
 TEL 0967-22-3649

10月の実施作業 法枠組立・土留(床掘・型枠組立)・斜面整地



今月(11月)の作業内容 法枠(組立・吹付)・土留(型枠組立・生コン打設)



【法枠組立】
 金網設置完了後、鉄筋及びフレームを組立てる

【法枠吹付】
 法枠組立完了後にセメント・水をベースに練り混ぜホースで圧送し吹付ける。

特殊工法説明(セパレートショット工法)

今月(11月中旬)に行う法枠吹付の施工は特殊工法(セパレートショット工法)と言いまして、従来の湿式吹付機では直高45m以下・ホース延長100m以内が施工可能範囲であるが、今回の特殊工法は直高220m以下・ホース延長700m以下と従来困難であった長距離・高揚程でのモルタル吹付を可能にした工法である。
 NETIS登録番号: CB-030090-VE

